BÉRELJEN OKOSAN, ÉPÍTSEN BIZTOSAN!

RENT SMART, BUILD STRONG!

Toronydaru árajánlat

bérbeadás

Ajánlat adatai	
Ajánlat dátuma:	2026-06-10
Teljes név:	Dominika
E-mail:	email@aeromarketing.hu
Projekt neve:	Teszt projekt
Helyszín:	Budapest XI. kerület Törökbálinti út 86.

Kiválasztott daruk	
Daruk száma:	3
1. daru	Terex Comedil CTT 132-6 (2019)
2. daru	Terex Comedil CTT 472-20
3. daru	Terex Comedil CTT 231-12

Tisztelt Dominika!

Ajánlatkérésre hivatkozva a tárgyi helyszínen telepítendő toronydaruk telepítésére és üzemeltetésére az alábbi ajánlatot adjuk.

Projekt neve, helyszíne: Teszt projekt | Budapest XI. kerület Törökbálinti út 86.
Tervezett toronydaruk száma: 3 db toronydaru

Megjegyzés:
Az árelemzés nem tartalmazza a telepítéshez szükséges darualépítmények kivitelezésének költségeit, a vb. lemez elkészítése (bontása) a megrendelő feladata. Árajánlatunk a helyszín pontos ismerete nélkül készült.

Megrendelő biztosítja:
- a toronydaru szállításához és szereléséhez szükséges, egyéb anyagoktól mentes, 18 m hosszú tréler számára is alkalmas behajtási útvonalat, illetve a toronydaru és a szerelő autódaru méretének, és terhelésének megfelelő szerelési területet, a toronydaru telepítéséhez szükséges, a megadott talperőnek megfelelő teherbírású, megtervezett, és annak megfelelően kivitelezett alépítményt,
- a toronydaruk védő-távolsága az EBSZ szerint, magasságban 6,5m ill. gém végétől 5m,
- a toronydaru telepítési helyénél elektromos energia vételezési helyet (5 m), a szereléshez és üzemeltetéshez szükséges elektromos energiát táblázat szerint,
- a toronydaru villámvédelmi földelésének elkészítéséhez szükséges csatlakozási pontot,
- a teheremelő eszközöket, a kötözőket és irányítókat, daruk számozásához a számokat.
- a napi minimális 8 óra foglalkoztatási időt (heti min. 40 óra)

Kezelő díja táblázat szerint időmegkötés nélkül. (Napi min. 8 óra, heti min. 40 óra). Daruinkat kapacitás függvényében tudjuk biztosítani. Az útzár, közterületfoglalási és egyéb engedélyek biztosítása megrendelő feladata.

Telepítési feltételek: Ajánlatunkat mindhárom daru egyszerre telepítéssel kalkuláltuk.
1.-3. sz.: Daru telepítése/bontása a munkaterületről autódaruval az alaptól max. 10 m távolságból, szerelési ideje kb. 2-3 nap.

Telepíthető autódaru max. 10m: 120 tonna

Biatorbágy, 2026.06.10

ÁRELEMZÉS ÉS TELEPÍTÉSI ADATOK

Budapest XI. kerület Törökbálinti út 86.

Műszaki adatok			
DARU	**Terex Comedil CTT 132-6**	**Terex Comedil CTT 472-20**	**Terex Comedil CTT 231-12**
Évjárat	2019	0	0
Horogmagasság	0	0	0
Gémkinyúlás	0	0	0
Maximális teherbírás	0	0	0
Telepítési szint	0	0	0
Telepítési mód	Alváz (3,8 x 3,8 m)	Alváz (10 x 10 m)	Alváz (6 x 6 m)
Elektromos csatlakozás	3x100 A	3x250 A	3x160 A
Telepítési időpontok és intervallumok			
Időpontok	0	0	0
Intervallum	0	0	0
Árajánlat			
Gépszolgáltatás havidíj (200 üzemóráig)	1 950 000 Ft	6 800 000 Ft	3 450 000 Ft
Gépszolgáltatás óradíj (200 üzemóra felett)	9 750 Ft	9 750 Ft	9 750 Ft
Gépkezelő óradíja (7:00-17:00)	7 350 Ft	7 350 Ft	7 350 Ft
Gépkezelő óradíja (17:00-7:00)	9 900 Ft	9 900 Ft	9 900 Ft
Gépkezelői óradíj (vasárnap/ünnepnap)	14 700 Ft	14 700 Ft	14 700 Ft
Elektromos kapcsolószekrény (havidíj)	120 000 Ft	180 000 Ft	150 000 Ft
Árajánlat - Egyszeri díjak			
Telepítés	4 200 000 Ft	2 950 000 Ft	2 950 000 Ft
Bontás	4 200 000 Ft	2 950 000 Ft	2 950 000 Ft
Veszélymentes tervirat	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Toronydaru üzembe helyezés + ÉV mérés	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Magasságok			
Ház magassága	10	10	10
Telepítési szint	-4	-4	-4
Ház absz. magassága	14	14	14
Védőtávolság (6m)	0	0	0
Tényleges magasság	0	0	0
Abszolút darumagasság	0	0	0

Biatorbágy, 2026.06.10